



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO -ES

AV. JOSÉ GRILO, Nº 426, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

MEMORIA DE CALCULO

Obra: CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, AUTIL=47,46M², ATOTAL=53,86 M², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023

Local: FIDELIDADE E/OU PITEIRA, ZONA DE EXPANÇÃO URBANA, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	CPU-05	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	1077,40	M²	DER-EDF	
		<i>Dimensões</i>	<i>comprimento(m)</i>	<i>largura(m)</i>	<i>área(m²)</i>
			9,45	5,7	53,87
				<i>Quantidade</i>	<i>total (m)</i>
				20,00	1077,40
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA_AF_03/2022_PS	6,48	M2	Placa de obra padrão CAIXA.	
		<i>Dimensões</i>	<i>comprimento(m)</i>	<i>largura(m)</i>	<i>área(m²)</i>
			3,60	1,80	6,48
2.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	M	SINAPI	
2.4	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	10,00	M	DER-EDF	
2.5	BARRAÇÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	10,90	M2	DER-EDF	
		<i>Dimensões</i>	<i>comprimento(m)</i>	<i>largura(m)</i>	<i>área(m²)</i>
			5,45	2,00	10,90
2.6	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	14,50	M2	DER-EDF	
		<i>Dimensões</i>	<i>comprimento(m)</i>	<i>largura(m)</i>	<i>área(m²)</i>
			5,80	2,50	14,50
32 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
32.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	CPU-03	
32.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	CPU-04	

Responsável Técnico

BRUNA ZAMBOM
Engenheira Civil
CREA ES-057838/D